

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)**

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

**ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ - Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΕΤΟΥΣ 2016 - 2017.**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνες (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-2.1	1	ΟΔΝ - 3211.Β	m ³	500	11,50	5.750,00	
Σύνολο 1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								5.750,00	5.750,00
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ									
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)	ΟΔΟ Δ - 2.2	2	ΟΔΟ - 1132	m ²	4.000,00	1,45	5.800,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ - 3	3	ΟΔΟ - 4110	m ²	5.000,00	1,20	6.000,00	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ - 4	4	ΟΔΟ - 4120	m ²	5.500,00	0,45	2.475,00	
4	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Δ - 6	5	ΟΔΟ - 4421β.1	ton	420,00	87,60	36.792,00	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0.05m κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ - 8.1	6	ΟΔΟ - 4521β.1	m ²	3.200,00	7,70	24.640,00	
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού (μετά από φρεζάρισμα)	ΟΔΟ Δ - 8Α.Μ	7	ΟΔΟ - 4521β	m ²	3.500,00	9,30	32.550,00	
7	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ Α - 2.1	8	ΟΔΟ - 1123Α	m ³	500,00	1,60	800,00	
8	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων μεγαλύτερη των 4m ²	ΝΕΟ ΣΧΕΤ. 4.09	9	ΟΔΟ 4521Β	m ²	4.100,00	17,80	72.980,00	
9	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων έως 4m ²	ΝΕΟ ΣΧΕΤ. 4.09.1	10	ΟΔΟ 4521Β	m ²	800,00	22,00	17.600,00	
10	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	ΥΔΡ 4.10	11	ΥΔΡ 6804	m ²	100,00	25,80	2.580,00	
11	Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	ΥΔΡ 4.11	12	ΥΔΡ 6804	m ²	200,00	10,00	2.000,00	
Σύνολο 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ								204.217,00	204.217,00
3. ΔΙΑΦΟΡΑ									
1	Προσαρμογή εσαχρών φρεατίων υδροσυλλογής με τη στάθμη και επίκληση του καταστρώματος της οδού (Για κάθε τρέχων μέτρο)	ΣΧΕΤ. ΥΔΡ 16.07.01	13	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ	45	82,00	3.690,00	
2	Προσαρμογή φρεατίου στη στάθμη οδοστρώματος (Για το πρώτο άνοιγμα)	ΝΕΟ ΣΧΕΤ ΥΔΡ 16.07.01α	14	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ	45	82,00	3.690,00	
Σύνολο 3. ΔΙΑΦΟΡΑ								7.380,00	7.380,00
								Σύνολο	217.347,00
								Άθροισμα προστίθεται ΓΕ&ΟΕ 18%	39.122,46
								Σύνολο	256.469,46
								Άθροισμα απρόβλεπτα 15%	38.470,42
								Σύνολο	294.939,88
								Εκτιμώμενη αναθεώρηση	3.043,99
								Σύνολο	297.983,87
								Άθροισμα ΦΠΑ	71.516,13
								Γενικό Σύνολο	369.500,00

ΧΑΝΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ

Νικόλαος Λατινάκης
Εργοδηγός Δ.Ε.

Κων/νος Στεργιάννης
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αρ.πρωτ. 314/2016 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (ΑΔΑ : 7ΔΔΞΟΕΨΡ - Ν0Ξ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ