

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)**

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

**ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΠΛΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες ασφαλτοστρώσεως, τοποθέτησης κρασπέδων, εφαρμογής διαγραμμίσεων και διαμόρφωσης σε χώρο στάθμευσης ακινήτου δίπλα από το κτίριο στέγασης της ΔΕΥΑΧ. Μέσα στο χώρο του οικοπέδου υπάρχουν 18 ελαιόδεντρα.

Στο οικόπεδο έχει διαστρωθεί και συμπυκνωθεί υλικό υπόβασης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου, πάχους περίπου 10 εκατοστών. Η στρώση της υπόβασης έχει καλυφθεί με ασφαλική προεπάλειψη. Δε θα γίνει καμία αλλαγή στην κλίση της υπάρχουσας επιφάνειας.

Για την υλοποίηση του έργου προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

- Η εφαρμογή ασφαλικής επάλειψης σε περίπου 1.570,00 μ² του οικοπέδου (βλ. τοπογραφικό σκαρίφημα) και η κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ
- Ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής και τη ροή των εργασιών θα χρησιμοποιηθεί αρμοκόπτης για τον πλήρη διαχωρισμό ασφαλοτάπητα και κρασπέδων.
- Το πλάτος της εκσκαφής για την τοποθέτηση των κρασπέδων θα είναι 45 εκ. και το βάθος μόλις 27 εκ.
- Το κράσπεδο θα θεμελιώνεται επί στρώση έδρασης από ασπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με ελάχιστο πάχος 6 εκ.
- Τα κράσπεδα θα είναι πρόχυτα διαστάσεων 15 x 30 εκ. εγκιβωτισμένα σε σκυρόδεμα C16/20. Πριν από την τοποθέτησή τους, τα πρόχυτα κράσπεδα υπόκεινται στην έγκριση της υπηρεσίας.
- Τα κράσπεδα, στις θέσεις που προτείνονται από τη μελέτη (βλ. τοπογραφικό σκαρίφημα) θα διαχωρίζουν τα ασφαλτοστρωμένα τμήματα του χώρου στάθμευσης από τις επιφάνειες κάλυψης του πρασίνου. Οι επιφάνειες κάλυψης του πρασίνου θα πληρωθούν με κατάλληλη φυτική γη.
- Για την ολοκλήρωση των εργασιών θα σημειωθούν στην άσφαλο οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης των αυτοκινήτων με κίτρινους χρωματισμούς, όπως προβλέπεται από το αντίστοιχο άρθρο τελικής διαγράμμισης οδοστρωσίας.

Η τελική διαμόρφωση του χώρου, θα γίνει σε συνεργασία του αναδόχου με την υπηρεσία, μετά από λεπτομερή αποτύπωση του χώρου. Η τελική λύση δε μπορεί να διαφέρει σε αριθμό θέσεων και στη διαμόρφωση του συνημμένου σκαριφήματος. Λόγω της πιθανότητας ύπαρξης μικροδιαφορών στις διαστάσεις, κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή τους στην υπάρχουσα κατάσταση για τη λειτουργικότητα του χώρου.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ενδεικτική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 34.000,00 € και προβλεπόμενη δαπάνη με ΦΠΑ 41.820,00 €.

ΧΑΝΙΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Αγοραστάκη Ειρήνη
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ

Κων/νος Στεργιάνης
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αρ.πρωτ.23/2015 (ΑΔΑ: 78ΑΧΟΕΨΡ-ΞΜ7) απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.



ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ