

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)**

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

**ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΠΛΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος Εργασίων	Κωδικός Άρθρου	A.T.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΤΟΜΙΑΣ									
1	Διάλυση τάρτρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβρογχώδες	ΟΔΟ Α-4.1	1	ΟΔΟ-1212	m ³	30,00	5,85	175,50	
2	Πάληση υγρών με φυτική γη	ΟΔΟ Α-25 ΣΧΕΤ	2	ΟΔΟ-1620	m ³	45,00	2,30	103,50	
3	Καταστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ Β-29.2.2	3	ΟΔΟ-2531	m ³	8,76	89,80	786,65	
4	Κατασκευή πείθρων, τραπεζοεσδών τάρτρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης νεφρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β-29.3.1	4	ΟΔΟ-2532	m ³	18,74	94,20	1.765,31	
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ Β-51 ΣΧΕΤ	5	ΟΔΟ-2921	m	316,00	9,60	3.033,60	
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη	ΟΔΟ Α-1	6	ΟΙΚ-2269Α	m	497,00	1,00	497,00	
7	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Α-3	7	ΟΔΟ-4110	m ²	1.570,00	1,20	1.884,00	
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	8	ΟΔΟ-4521.Β1	m ²	1.570,00	9,80	15.386,00	
9	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΔΟ Ε-17.1	9	ΟΙΚ-7788	m ²	50,00	3,80	190,00	
ΣΥΝΟΛΟ									23.821,56

ΣΥΝΟΛΟ 23.821,56

Γ.Ε. % Ο.Ε. 18% 4.287,88

ΣΥΝΟΛΟ 28.109,44

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 4.216,42

ΣΥΝΟΛΟ 32.325,86

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1.674,14

ΣΥΝΟΛΟ 34.000,00

Φ.Π.Α. 23% 7.820,00

ΣΥΝΟΛΟ 41.820,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Αγοραστάκη Ειρήνη
Πολιτικός Μηχανικός

ΧΑΝΙΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016



ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αρ. πρωτ.: 23/2015 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ (ΑΔΑ: 78ΑΚΟΕΨΡ-ΞΜ7)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ
ΣΧΕΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ

Κων/νος Στεργιάδης
Πολιτικός Μηχανικός